










KOLORYSTYKA WARIANT II



RZUT PARTERU

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY TEKSTYLNEJ, kolor np RAL 6005 |
|  | MONTAŻ NOWEJ POSADZKI Z KAFLI PODŁOGOWYCH, kolor np RAL 7036 |
|  | MONTAŻ NOWEJ POSADZKI PVC ANTYPÓŚLIZGOWEJ, kolor zieleni zbliżony do istn. |
|  | PROJEKTOWANE ŚCIANY |
|  | MONTAŻ NOWYCH KAFLI ŚCIENNYCH (PO SKUCIU ISTNIEJĄCYCH KAFLI) |
|  | MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ NA (MONTAŻ PŁYT G-K NA ISTNIEJĄCE KAFLE) |
|  | MALOWANIE ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ |
|  | WYMIANA ZAGRZBYBIONYCH PŁYT GKBI, DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I W PROMIENIU 1M OD ZAGRZBYBIENIA; NA SUFITACH BEZ PŁYT GKBI - OCZYSZCZENIE MECHANICZNE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI |

UWAGA:
ZALECA SIĘ WYKONANIE SERWISU I NAPRAWY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WRAZ Z WYCIAGAMI POWIETRZA ZE
WZGLĘDU NA SŁABĄ WENTYLACJĘ POMIESZCZEŃ

- * W miejscach demontażu osadzek - oczyścić powierzchnię, wyrównać ją następnie przy użyciu narzędzi ręcznych, następnie wypozycować za pomocą wywleki samopoziomującej
- **Wszystkie drzwi przeznaczają się do oczyszczenia.
- Sugeruje się jednak wymianę drzwi:
- Drzwi z PCV do przesłania zostawia się bez ingerencji.
- Drzwi przeznaczone do wymiary 4 do p.m., mokrych wymienić na nowe, pełne, odporne na wyloty, łatwozmywalne, z zewnątrz wentylacyjnymi (lub podcięciem) w dolnej części skrzydła o pow. czynnej min.0,022m².
- Drzwi przeznaczone do wymiary do pow. 0,01, 0,02, 0,07 wymienić na nowe, pełne, z powierzchnią łatwo - zmywalną.
- Drzwi wykonaną na podstawie obmiarów z natury dokonanych przez producenta lub wykonawcę robót budowlanych.

*** Ściany malować farbami silikonowymi, zmywalnymi w odcieniach jasnej zieleni.
Sufity malować: w pomieszczeniach suchych farbami akrylowymi, w kolorze białym; w pomieszczeniach mokrych farbami silikonowymi, zmywalnymi, w kolorze białym.

		TOTO Architekti - Karolina Paluszyńska-Czekaj ul. Wajdeloty 22/Ga, Gdańsk tel. 500 218 463	
temat:	Projekt remontu pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego (część II) przy stadionie piłkarskim MOSiR przy ul. Traugutta w Gdańsku		
adres:	ul. Traugutta 29, Gdańsk		
rysunek:	RZUT PARTERU - ROBOTY BUDOWALNE I WYKOŃCZENIOWE		
zespół projektowy:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
branża:	architektura		rys.nr:
data:	02.2016	skala:	1:100
			A2