


1.25:

- Ściany:
- ściany obłożone obecnie boazerią: zdemontować boazerię drewnianą, powierzchnię ścian wyczyścić, wyrównać, w miejscu zaznaczonym na rzucie położyć kafle ściennie, pozostałe fragmenty ścian pomalować***;
 - ściany obecnie pomalowane farbą: odmalować***;
- Sufit: wymienić uszkodzone płyty GK wypełnienia sufitu podwieszanego, kasetonowego (12szt.), uzupełnić brakujący profil montażowy (1szt.).
- Podłoga: wymiana istniejącej wykładziny na nową wykładzinę homogeniczną PVC.
- wymienić kratkę wpustu: wyczyścić przewód KS
- uzupełnić profil pionowy ścianki kabiny

1.24:

- Ściany:
- ściany obłożone kafłami: wyczyścić fugi między kafłami, dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu;
 - ściany obecnie pomalowane farbą: odmalować***;
- Sufit: odmalować***;
- Podłoga: wyczyścić fugi między kafłami, dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu



1.23:

- Ściany: zdemontować boazerię drewnianą, powierzchnię ścian wyczyścić, wyrównać, pomalować***;
- Sufit: wymienić boazerię drewnianą na sufit podwieszany z płyt GK, pełny, na wys. 2.5m od posadzki;
- Podłoga: wymiana gresu na wykładzinę homogeniczną PVC, w kolorze jasnobrązowym

1.26:

- Ściany:
- ściany obłożone kafłami: wyczyścić fugi między kafłami, dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu;
 - ściany obecnie pomalowane farbą: odmalować***;
- Sufit: odmalować***;
- Podłoga: wyczyścić fugi między kafłami, dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu

(proszę przyjąć 2,25m² pow. ścian w kaflach)

- ściany obłożone kafłami: wyczyścić fugi między kafłami,

dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu;

- ściany obecnie pomalowane farbą: odmalować***;

Sufit: odmalować***;

Podłoga: wyczyścić fugi między kafłami,

dokonać drobnych uzupełnień fug i siłkonu

SALA KONFERENCYJNA - PRACE REMONTOWE

SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- ściany, na których jest boazeria
- ściany, na których projektuje się płytki do wys 1,5m

** Wszystkie drzwi przeznaczone do wymiany wymienić na nowe, pełne, odporne na wilgoć, łatwopalne, z otworami wentylacyjnymi (lub podcięciem) w dolnej części skrzydła o pow. czynnej min.0,022m². Drzwi wykonać na podstawie obmiarów z natury dokonanych przez producenta lub wykonawcę robót budowlanych.

*** Ściany malować farbami silikonowymi, zmywalnymi w oddzieniach beżu.
Sufity malować w pomieszczeniach suchych farbami akrylowymi, w kolorze białym, w pomieszczeniach mokrych farbami silikonowymi, zmywalnymi, w kolorze białym



TOTO Architektci - Karolina Paluszynska-Czekaj
ul. Wągliki 22Ba, Gdańsk
tel. 500 216 463

temat:	Remont pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie piłkarskim MOSiR w Gdańsku		
adres:	ul. Traugutta 29, Gdańsk		
rysunek:	RZUT PARTERU SALI KONFERENCYJNEJ-PRACE REMONTOWE		
projektant:	arch. Karolina Paluszynska - Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
branża:	architektura		rys.nr:
data:	03.2016	skala:	1:100
			A1a