

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie prac remontowych na Pływalni przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.

Wykonanie prac remontowych polegających na;

1. Wymianie drzwi wewnętrznych z drewnianych na aluminiowe szt. 6
2. Wymianie drzwi zewnętrznych z drewnianych na aluminiowe szt. 5

DANE TECHNICZNE :

Drzwi aluminiowe wewnętrzne szt. 5 do pomieszczeń przebieralni o wymiarach zewnętrznych około;

B= 1 036, H=2 013 , z podziałem na panele ;

od góry biała szyba matowa panel 28 mm; 33.1 VSG. Klejona, bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 603 mm

od dołu panel laminat 3 mm biały x 18mm wsad ocieplający i wygłuszający x 3mm biały laminat H= 1 500 mm

Zamek antywłamaniowy klasa VI

Samozamykacz

Kolor okuć, profili, panelu Biały , 9016

Drzwi aluminiowe wewnętrzne szt. 1 do pomieszczenia Ratowników o wymiarach zewnętrznych około B= 1 046, H=2 093

Konstrukcja aluminiowa z podziałem na panele;

od góry biała szyba matowa panel 24 mm; 33.1 VSG. Klejona, bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 1033 mm,

od dołu biała szyba matowa panel 24 mm; 33.1 VSG. Klejona, bezpieczna z certyfikatem bezpieczeństwa dopuszczona do obiektów użyteczności publicznej H= 1060 mm

Zamek antywłamaniowy klasa VI

Kolor profili, okuć Biały , 9016

Drzwi aluminiowe zewnętrzne szt. 5 do obiektu o wymiarach zewnętrznych około;

B= 970, H= 2070 szt. 5

Konstrukcja aluminiowa podziałem na panele;

dwa panele 22mm blacha 0.7mm x stator 20 mm x blacha 0,7 mm.

Zamek antywłamaniowy klasa VI, oraz dodatkowo w drzwiach od rowerowni drugi zamek.

Kolor profili , okuć Brązowy , 0817

Wykonawca prac udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury.

Możliwe jest udostępnienie pomieszczeń na magazyn, szatnie i sanitariatu dla pracowników. W związku z tym, że obiekt zostanie wyłączony z eksploatacji w okresie wakacyjnym, prace remontowe, mogą być w okresie od 28.06 do 14.08.2018r wykonywane całodobowo, oraz dni wolne od pracy.

Termin realizacji zamówienia – do 35 dni