

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty remontowe na Pływalni przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.

Wykonanie robót remontowych polegających na dwukrotnym malowaniu starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz zewnętrznych balustrad z rur metalowych.

1. Malowanie powierzchni ścian 1853 m² i sufitów o powierzchni 877 m² farbą lateksową, akrylową odporną na szorowanie i działanie wilgoci o parametrach porównywalnych nie gorszych niż określone poniżej;
 - bazowy środek wiążący – żywica syntetyczna
 - zawartość substancji stałych – ok. 60%
 - stopień połysku matowy
 - odporność na szorowanie na mokro – klasa I lub II 9 wg PN-EN 13300 i PN –C 81p14; 2002)Posiadającą atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
2. Malowanie farbą emalią ftalową zewnętrznych balustrad wraz z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków i zagruntowaniem powierzchni - 52,17 m²

Wykonawca prac udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wykonane roboty.

Wymagane jest sporządzenie planu BIOZ z uwagi na prace na wysokości i możliwość upadku do niecki basenu z której na czas przerwy wakacyjnej zostanie spuszczone woda.

Wymagany jest nadzór i prowadzenie prac przez Kierownika Robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcje.

Możliwe jest udostępnienie pomieszczeń na magazyn, szatnie i sanitariatu dla pracowników.

W związku z tym, że obiekt zostanie wyłączony z eksploatacji na w okresie wakacyjnym, prace remontowe, mogą być w okresie od 28.06 do 20.08.2018r wykonywane całodobowo, oraz w dni wolne od pracy.

Termin realizacji zamówienia – do 49 dni