

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres czynności do zrealizowania na zleceniu:

1. Przeczesanie wraz z odkurzeniem i odpyleniem boisk- jednokrotnie na boisku sztucznym przy Traugutta 29, dwukrotnie na boisku sztucznym przy Grunwaldzkiej.
2. Dostawa wraz z rozłożeniem na całej powierzchni boiska z trawy sztucznej na Traugutta 29 (wymiar boiska 54m x 90m) granulatu EPDM 0,5/2,5mm z produkcji pierwotnej, zielony homogeniczny, kolor 6011 w ilości 6 ton.
 - Granulat musi być przeznaczony jako wypełnienie trawy sztucznej dla boisk zewnętrznych,
 - Granulat powinien posiadać Atest PZH (świadcstwo higieny),
 - Granulat powinien posiadać badania na zawartość metali ciężkich,
 - Granulat musi być równomierne rozłożenie granulatu na całej powierzchni boiska za pomocą siewnika
3. Wymagania do sprzętu:

Dot. Pkt 1 i 2 Pojazdy przeznaczone do konserwacji powinny być lekkie, aby nie powodowały bruzd w powierzchni oraz uciskania podłoża. Łączny ciężar pojazdu wraz ze sprzętem/ wyposażeniem nie powinien przekroczyć 1-nej tony oraz nacisku 300 kg na jedno koło. Na trawę nie mogą wjeżdżać żadne pojazdy z wąskimi kołami/oponami, które mają bieżnik terenowy głęboki w kształcie strzałek. Właściwy jest bieżnik do trawy, czyli gładki. Podczas wykonywania konserwacji obsługa powinna jechać z maksymalną prędkością 4-6 km/h, powoli hamować i wykonywać zakręty po łuku większym niż 6m tak, aby koła/opony nie zapadały się. W wypadku, gdy trawa jest mokra, nie należy na nią wjeżdżać ani wykonywać w/w zabiegów. Z pojazdów nie mogą wyciekać oleje ani inne ciecze.

Dot. Pkt 1 Maszyna wykonująca zabiegi powinna być wyposażona w przeciwbieżne zespoły szczotek rotacyjnych w celu zbierania warstwy wypełnienia (granulatu) i usunięcia zanieczyszczeń. Należy jednocześnie materiał poluzować i wyprostować włókna trawy. Każdą powierzchnię boisk łącznie z narożami powinno zostać gruntownie oczyszczone, odpylone a materiał wypełnienia ponownie równomiernie rozłożony.

4. Termin realizacji

- Zabieg 1 do 15 sierpnia 2018r. na obu boiskach, dodatkowo drugi raz na Grunwaldzkiej w terminie do 30 października 2018r
- Zabieg 2 na boisku przy Traugutta bezpośrednio po zabiegu nr 1.