


Rozdzielnica RP2



P1 = 80kW Kt = 0,5 Ps = 40kW		WŁZ YKY 5x25mm ²	Q1
	wyl. ppoż	F01	Q2
	Ogranicznik przepięć typ B+C	F02	
	Kontrola napięcia		F1
0,8kW	Oświetlenie		F2
0,4kW	Oświetlenie		F3
0,6kW	Oświetlenie		F4
0,5kW	Oświetlenie		F5
0,4kW	Oświetlenie zewnętrzne		F6
0,6kW	Oświetlenie		F7
0,1kW	Oświetlenie AW		F8
2kW	Gniazda bar		F9
2kW	Gniazda ogólne kuchnia		F10
2kW	Gniazda blat roboczy kuchnia		F11
2kW	Gniazda blat roboczy kuchnia		F12
1,5kW	Gniazdo krawalnica kuchnia		F13
2kW	Gniazdo czajnik kuchnia		F14
6kW	Gniazdo zmywarka		F15
7kW	Gniazdo Kuchenka		F16
10kW	Gniazdo piec		F17
3kW	Gniazdo ekspres do kawy		F18
2kW	Gniazdo piekarnik		F19
2kW	Gniazdo piekarnik		

162