

Opis przedmiotu zamówienia

Część I kompleksowa obsługa i przechowanie infrastruktury plażowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania infrastruktury plażowej w latach 2018-2020.

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

W skład usługi wchodzi:

1. Kompleksowa obsługa kładek plażowych:

W skład kompleksowej obsługi kładek plażowych wchodzi:

- a) Rozłożenie kładek: do dnia 20 czerwca każdego roku trwania umowy.
- b) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym w trakcie sezonu letniego.
- c) Złożenie kładek: nie wcześniej niż 31 sierpnia każdego roku trwania umowy.
- d) Konserwacja kładek.
- e) Przechowanie kładek w magazynie Wykonawcy

Wykonawca przed każdym sezonem letnim ułoży i po zakończeniu sezonu złoży łącznie 14 kładek. Po sezonie kładki zostaną poddane konserwacji oraz będą przechowywane w zadaszonym miejscu.

Łączna długość kładek przekazanych przez Zamawiającego wynosi około 724m:

- 253 m kładek z tworzywa sztucznego (wymiar 1 palety - 1,1 x 1,4m)
- 471 m kładek drewnianych

Wykonawca ułoży bądź wyrówna kładki każdorazowo po sztormie, bądź w wyniku innych działań, podczas których kładki mogą zostać przesunięte bądź uszkodzone.

A. Konserwacja i montaż kładek drewnianych:

Wykonawca przeprowadzi konserwację 471 m drewnianych kładek.

- Kładka wykonana z elementów skonstruowanych z palet drewnianych o wymiarach 100x120 cm, o grubości deski 2 cm, ułożonych równomiernie, bez przerw, połączonych ze sobą. Wzmocnione od dołu 9 klockami z drewna litego o szerokości 8 cm. Całość każdego elementu konstrukcji o wysokości 14 cm.
- Konstrukcja wykonana w całości z drewna, heblowanego na gładko z górnych i bocznych stron, impregnowanego. Całość pomalowana w kolorze jednolitym uzgodnionym z Zamawiającym.
- Wszelkie gwoździe, śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane, zamontowane w sposób niezagrożący osobom korzystającym z kładek.
- Wszelkie zastosowane materiały użyte do wykonania muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadając niezbędne atesty, świadectwa i certyfikaty.

Elementy kładek powinny być przechowywane w zadaszonym magazynie Wykonawcy.

Lokalizacje kładek dostarczonych przez Zamawiającego:

Lokalizacja kładki	Przybliżona długość	Opis kładki
wejście nr 11	65 m, szerokość 120 cm	Kładka z palet z tworzywa sztucznego
wejście nr 16	65 m, szerokość 120 cm	Kładka z palet z tworzywa sztucznego

wejście nr 7	83 m, szerokość 120 cm	Kładka z palet z tworzywa sztucznego
wejście nr 41	40 m, szerokość 120 cm	Kładka z palet z tworzywa sztucznego
wejście nr 26	71 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
wejście nr 50	45 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
wejście nr 51	40 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
wejście nr 52	40 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
wejście nr 53	40 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
od zejścia z molo po lewej stronie do wody	50 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
od zejścia z molo po prawej stronie do wody	50 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
Wejście nr 64	45 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
wejście nr 72	45 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana
Wejście nr 73	45 m, szerokość 120 cm	Kładka drewniana

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji i długości kładek. Wykonawca zostanie powiadomiony minimum 48h przed planowaną usługą.

2. Kompleksowa obsługa kładki z tworzywa sztucznego „HANIMAT”

W skład kompleksowej obsługi kładki typu „Hanimat” wchodzi:

- transport i montaż kładki do dnia 31 maja 2018 i 30 kwietnia 2019, 2020,
- demontaż kładki wraz z podkładami i płytami jumbo w terminie wskazanym przez Zamawiającego
- transport i przechowanie kładki w magazynie Wykonawcy

Wymiary kładki: 63 m długości x 3 m szerokości,

Lokalizacja: wejście na plażę nr 63 lub wejście na plażę nr 26. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji, o czym poinformuje Zamawiającego minimum 48h przed planowanym montażem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy.

3. Kompleksowa obsługa wież ratowniczych:

W skład usługi wchodzi montaż, demontaż, konserwacja i przechowanie 14 szt. wież ratowniczych.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje własnymi nakładami wieże do sezonu letniego. Uszkodzone elementy wież muszą być pospawane, a konstrukcja odmalowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie wież w okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie wieże do dnia 18 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

Kąpielisko Świbno – 1 szt.

Kąpielisko Orle – 1 szt.

Kąpielisko Sobieszewo – 1 szt.

Kąpielisko Stogi – 3 szt.

Kąpielisko Dom Zdrojowy – 1 szt.

Kąpielisko Molo – 4 szt.

Kąpielisko Klipper – 1 szt.


Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt.

Szczegółową lokalizację ustawienia wież wskaże Zamawiający.

Wieże stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje wieże w okresie od 1 września do 7 września każdego roku trwania umowy.

Wymiary koszy wież:



4. Kompleksowa obsługa bramek do plażowej piłki nożnej

W skład usługi wchodzi rozłożenie, złożenie, konserwacja i przechowanie 14 szt. bramek do plażowej piłki nożnej.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje własnymi nakładami bramki do sezonu letniego. Uszkodzone elementy bramek muszą być uzupełnione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie bramek w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wkopie bramki do dnia 30 kwietnia każdego roku trwania umowy na boiskach w następujących lokalizacjach:

Kąpielisko Stogi – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Molo – 4 szt. (2 boiska)

Kąpielisko Klipper – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Sobieszewo – 2 szt. (1 boisko)

Szczegółową lokalizację ustawienia boisk wskaże Zamawiający.

Bramki stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje bramki w okresie od 31 sierpnia do 2 września każdego roku trwania umowy.

5. Kompleksowa obsługa słupków boisk do siatkówki plażowej

W skład usługi wchodzi malowanie i wyrównanie 34 słupków boisk do siatkówki plażowej.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy pomaluje i wyrówna własnymi nakładami słupki. Uszkodzone elementy słupków na boiskach plażowych muszą być uzupełnione. Przez malowanie rozumie się pokrycie słupków podkładem i pomalowanie ich farbą ftalową w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.

Słupki stanowią własność Zamawiającego i są ustawione na plaży przez cały rok w następujących lokalizacjach.

Kąpielisko Orle – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Sobieszewo - 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Stogi – 4 szt. (2 boiska)

Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt. (1 boisko)

Kąpielisko Molo – 12 szt. (6 boisk)

Kąpielisko Klipper – 8 szt. (4 boiska)

Kąpielisko Jelitkowo – 4 szt. (2 boiska)

Łączna ilość: 34 szt. (17 boisk)

Wymiary: średnica słupka 50mm, wysokość 2,55m.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy.

6. Kompleksowa obsługa natrysków i zamgławiaczy

W skład usługi wchodzi konserwacja, przechowanie, transport oraz ustawienie 4 natrysków oraz jednego zestawu zamgławiaczy (2 urządzenia) wraz z podłączeniem ich do istniejącej sieci wodociągowej. Natryski i zamgławiacze stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy.

Wykonawca każdego roku trwania umowy przygotowuje własnymi nakładami natryski i zamgławiacze do sezonu letniego. Uszkodzone elementy muszą być wymienione na koszt Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest transport oraz przechowanie natrysków i zamgławiaczy w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wkopie natryski i zamgławiacze do dnia 25 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

Kąpielisko Orle – 1 szt. natrysk

Kąpielisko Sobieszewo – 1 szt. natrysk

Kąpielisko Molo – 1 szt. natrysk + 1 zestaw zamgławiaczy (2 urządzenia)

Kąpielisko Dom Zdrojowy – 1 szt. natrysk

Szczegółową lokalizację ustawienia natrysków/zraszaczy wskaże Zamawiający.

Wykonawca wykopie, zdemontuje oraz przetransportuje natryski i zamgławiacze w okresie od 1 września do 7 września każdego roku trwania umowy.

7. Kompleksowa obsługa masztów flagowych

W skład usługi wchodzi montaż, demontaż, konserwacja i przechowanie 12 szt. masztów flagowych.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotowuje własnymi nakładami maszty flagowe do sezonu letniego. Uszkodzone elementy masztów flagowych muszą być naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie masztów flagowych w okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie maszty flagowe do dnia 18 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

Kąpielisko Świbno – 2 szt.

Kąpielisko Orle – 2 szt.

Kąpielisko Sobieszewo – 2 szt.

Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt.

Kąpielisko Klipper – 2 szt.

Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt.

Szczegółową lokalizację ustawienia masztów flagowych wskaże Zamawiający.

8. Kompleksowa obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

W skład usługi wchodzi ustawienie, schowanie, konserwacja i przechowanie 10szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje własnymi nakładami śmietniki do selektywnej zbiórki do sezonu letniego. Śmietniki przed każdym sezonem muszą być odmalowane farbą Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie śmietników do selektywnej zbiórki w okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi śmietniki do selektywnej zbiórki do dnia 1 maja każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- lewe zejście z mola w Brzeźnie
- prawe zejście z mola w Brzeźnie

Wykonawca ustawi śmietniki do selektywnej zbiórki do dnia 18 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- wejście 73 (Jelitkowo)
- wejście 72 (Jelitkowo)
- wejście 65 (Jelitkowo)
- wejście 50 (Brzeźno)
- wejście 41 (Dom Zdrojowy)
- wejście 26 (Stogi)
- wejście 16 (Sobieszewo)
- wejście 11 (Orle)

Szczegółową lokalizację ustawienia śmietników do selektywnej zbiórki wskaże Zamawiający.

9. Kompleksowa obsługa drewnianych ram na regulaminy kąpielisk

W skład usługi wchodzi:

- montaż 16 szt. drewnianych ram w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego
- demontaż 16 szt. drewnianych ram
- konserwacja i przechowanie 16 szt. drewnianych ram na regulaminy kąpielisk (8 szt. wykonanych przez Wykonawcę i 8 szt. dostarczonych przez Zamawiającego).

Zamawiający przekaze Wykonawcy 16 szt. ram

Konserwacja ram:

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotowuje własnymi nakładami drewniane ramy na regulaminy kąpielisk do sezonu letniego. Drewniane ramy na regulaminy kąpielisk przed każdym sezonem muszą być odmalowane farbą Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie drewnianych ram na regulaminy kąpielisk w okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie drewniane ramy na regulaminy kąpielisk do dnia 21 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- wejście 73 (Jelitkowo) – 2 szt.
- wejście 65 (Jelitkowo) – 2 szt.
- prawe zejście z mola w Brzeźnie – 2 szt.
- wejście 41 (Dom Zdrojowy) – 2 szt.
- wejście 26 (Stogi) – 2 szt.
- wejście 16 (Sobieszewo) – 2 szt.
- wejście 11 (Orle) – 2 szt.
- wejście 7 (Świbno) – 2 szt.

Szczegółową lokalizację ustawienia drewnianych ram na regulaminy kąpielisk wskaże Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.

10. Kompleksowa obsługa dolnego podestu Mola w Gdańsku Brzeźnie

W skład usługi wchodzi montaż, demontaż oraz konserwacja i przechowanie dolnego podestu Mola w Gdańsku Brzeźnie o powierzchni 200m², wykonanego z drewna.

Wykonawca przed każdym montażem zabezpieczy własnymi nakładami podest dolnego mola w Brzeźnie przed działaniem wody morskiej, a po demontażu zakonserwuje i naprawi uszkodzenia.

Terminy montażu i demontażu dolnego podestu mola w Gdańsku Brzeźnie:

- 01 – 15.10.18 demontaż
- Do 1.05.2019 montaż
- 01 – 15.10.19 demontaż
- Do 1.05.2020 montaż
- 01 – 15.10.20 demontaż

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.