

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ TAMKA  
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK STOGI , PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA TAMKA NA MARTWEJ WISLE  
INWESTOR : GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU  
ADRES INWESTORA : 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kłosowski (Hydrotechniczna)  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace konserwacyjno remontowe infrastruktury hydrotechnicznej przystani żeglarskiej TAMKA będącej w administracji Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku</b>					
<b>1</b>		<b>Prace konserwacyjno remontowe</b>			
1 d.1	KNR 2-14 0906-01	Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na ścianach betonowych 1.2	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
2 d.1		Wymiana opierzenia gniazd mocujących przeguby pomostów pływających 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1		Wymiana stalowych lin stalizujących pomosty pływające 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
<b>2</b>		<b>Wymiana pokładów wytyków cumowniczych</b>			
4 d.2	KNR 2-14 0405-01	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z łądu- analogia wymiana pokładów Y-bomów za pokład z desek syntetycznych, drewnopodobnych, mocowanie na wkrety ze stali nierdzewnej 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
5 d.2	KNR 2-14 0906-03	Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na ścianach stalowych- analogia- montaż listwy dobojowej do wytyków cumowniczych, tzw. Y-bomów 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.2		Wykonanie i montaż gretingów wypełniających wolne przestrzenie w Y-bomach 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000