

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 4

Wymiana pokładów wytyków cumowniczych na przystani jachtowej zlokalizowanej przy ul Szafarnia w Gdańsku

Lokalizacja: Przystań jachtowa przy ul Szafarnia – ul. Szafarnia 6 80-755 Gdańsk

W ramach robót należy wykonać:

- Rozbiórka istniejących pokładów wytyków cumowniczych
- wymianę pokładu wytyków cumowniczych (tzw. Y-bomów) na pokłady z drewna syntetycznego

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały:

1. Deski syntetyczne

Deski o kolorze brązowym, zbliżonym do naturalnego, drobnoryflowane, wykonane z utwardzonego polietylenu HDPE wraz z domieszką pyłu drzewnego, niepalne lub trudnopalne.

Dopuszcza się zastosowanie desek z pustymi przestrzeniami jedynie na pokład, jako elementy maskujące należy stosować tylko i wyłącznie deski pełne. Wymagania odpornościowe: odporność na UV, trwałość kolor po minimum 10 latach eksploatacji

2. Legary

Jako legary należy stosować systemowe rozwiązania producentów desek, jedynie w wersji pełnej, minimalny przekrój legara: 3x5 cm

3. Wkręty montażowe

Jako wkręty montażowe i śruby należy stosować rozwiązania systemowe producenta desek syntetycznych. Wkręty muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję w agresywnym środowisku morskim.

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest powiadomienie Kapitana Portu w Gdańsku o rozpoczęciu prowadzenia robót przy nabrzeżu.