

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKŁADÓW Y-BOMÓW NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ SZAFARNIA
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK STOGI , PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA TAMKA NA MARTWEJ WISLE
INWESTOR : GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
ADRES INWESTORA : 80-221 GDAŃSK UL TRAUGUTTA 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jan Kłosowski (Hydrotechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------|---|----------------|---------|---------|
| Prace konserwacyjno remontowe infrastruktury hydrotechnicznej przystani żeglarskiej TAMKA będącej w administracji Gdańskiego Ośrodka Sportu w Gdańsku | | | | | |
| 1 | | Wymiana pokładów wytyków cumowniczych | | | |
| 1 | KNR 2-14 | Rozbiórka dyliny pomostowej o grub.do 70 mm- rozbiórka pokładów Y-bomów | m ² | | |
| d.1 | 1205-01 | 9.7*11+8.9*6+17*9.9 | m ² | 328.400 | |
| | | | | RAZEM | 328.400 |
| 2 | | Wywóz i utylizacja desek pomostowych z Y-bomów | m ³ | | |
| d.1 | | (9.7*11+8.9*6+17*9.9)*0.025 | m ³ | 8.210 | |
| | | | | RAZEM | 8.210 |
| 3 | KNR 2-14 | Montaż pokładu wytyka cumowniczego typu 1 | szt | | |
| d.1 | 0405-01 | 11 | szt | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 4 | KNR 2-14 | montaż pokładu wytyku cumowniczego typu 2 | szt | | |
| d.1 | 0405-01 | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 5 | KNR 2-14 | montaż pokładu wytyku cumowniczego typu 3 | szt | | |
| d.1 | 0405-01 | 17 | szt | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |