

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wykonania sondażu dna echosondą wielowiązkową oraz wykonania przeglądu dna sonarem holowanym w celu wykrycia zanieczyszczeń oraz przeszkód nawigacyjnych w odległości minimum 20 m od nabrzeża.

Zamówienie obejmuje akweny:

Nabrzeża:

Straganiarska – Wartka – 245,68 m.,
Most Zielony – Most Krowi – 103,73 m.,
Most Krowi – Most Przedmiejski – 90,76 m.,
Długie Pobrzeże przy Moście Zielonym - 141,31 m.,
Targ Rybny – 111,59 m.,
Obrotnica przy Gdańskim Żurawiu - 284,61 m.,
Wyspa Spichrzów - nabrzeże IX i X – 598,65 m.,
Nabrzeża I – VII – 774,46 m.,

Przystanie:

Sienna Grobla – 187,49 m.,
Górki Zachodnie – 610,33 m.,
Marina Gdańsk – 332,51 m.,
Tamka – 123,18 m.,
Żabi Kruk – 142,84 m.,

Przystanki tramwaju wodnego:

Górki Zachodnie – Stogi – 67,52 m.,
Tamka - 23 m.,
Twierdza Wisłoujście – 162,11 m.,
Wiosny Ludów – 29,85 m.,
Targ Rybny- 18,51 m.,
Sienna Grobla II – 19,49 m.,
Zielony Most – 28,18 m.,
Żabi Kruk – 41,84 m.,
Nabrzeże Zbożowe – Wiata – 33,38 m.,
Westerplatte – Wiata – 42,34 m.,
Narodowe Centrum Żeglarstwa – 25,51 m.,

Łącznie – 4238,87 m. według załączonych map.

Do każdego akwenu wymagany jest plan sondażowy w skali 1:1000 - autoryzowany przez uprawnioną służbę hydrograficzną, mozaika sonogramów oraz raport z przeszukania dna sonarem holowanym i wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń oraz dane w formacie CAD/GIS na CD/DVD. Sondaże mają posiadać wrysowane polery.

Wykonawca przekaze po 2 egzemplarze pełnej dokumentacji dla każdego akwenu.

Termin realizacji zamówienia: do 15.05.2020 r.