

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawcze ciągu pieszego łączącego park brzeźnieński z Falochronem Zachodnim Portu Gdańskiego, zgodnie z załączoną dokumentacją.

Zakres robót obejmuje między innymi:

- Oczyszczenie placu budowy (podłoża budowlanego) z krzewów, traw, odpadów, fragmentów geotekstyliów oraz luźnych kamieni, m² ok. 156
- Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny w miejscach występowania braków, m² ok. 78
- Ułożenie narzutu kamiennego bezpośrednio na warstwie geowłókniny, m³ ok. 94
- Rozebranie istniejącej nawierzchni ciągu pieszego na odcinku ~1,5m, m² ok. 11
- Wykonanie wykopu do warstwy rodzimych gruntów niespoistych lub innego podłoża chłonnego (narzutu kamiennego opaski brzegowej), m³ ok. 3.0
- Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny na remontowanym odcinku ciągu pieszego, m² ok. 26m²
- Ułożenie warstwy kruszywa mineralnego na remontowanym odcinku ciągu pieszego, m³ ok. 1.7
- Ułożenie warstwy podsypki piaskowej oraz płyt ażurowych typu MEBA, m³ ok. 1,0
- Nawierzchnia z płyt ażurowych meba , 5.40 m²
- Profilowanie skarpy po odlądowej stronie ścieżki wraz z jej humusowaniem, obsianiem mieszkanką traw, m² 42
- Wywóz humusu i urobku ok. 18 m³

Warunki prowadzenia robót:

1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w dokumentacji technicznej i uzgodnieniach w użytkownikiem.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.
3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.
4. Na terenie dojścia do Falochronu Zachodniego Wykonawca może korzystać tylko z lekkich środków transportu (do 3.5t).
5. Wykonawca we własnym zakresie uzyska zezwolenia z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na przejazd przez Park Brzeźnieński na teren Falochronu Zachodniego pojazdów niezbędnych do wykonania robót.
6. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
 - a. Dozór budowy i ochronę mienia
 - b. Zagospodarowanie terenu budowy
 - c. Utrudnienia związane z realizacją zadania.

Wykonawca zobowiązany jest:

1. Używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami GZDiZ.

2. Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać plac budowy w należyтым porządku.
3. Przyjąć technologię i organizację prowadzenia robót w sposób zapewniający:
 - a. Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia
 - b. Bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,
 - c. Ochronę wód, powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,
 - d. Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

Gwarancja

Wykonawca zobligowany jest do udzielenia minimum 2 letniej gwarancji na wykonane roboty naprawcze.