

## **Trybuny Opis Przedmiotu Zamówienia** **część nr 1 – podest molo i trybuna przenośna**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania dolnego podestu molo i trybuny przenośnej w latach 2020-2023.

Termin realizacji usługi: od dnia następnego po podpisaniu umowy do 15.05.2023 r.

W skład usługi wchodzi:

### **1. Kompleksowa obsługa dolnego podestu Molo w Gdańsku Brzeźnie**

Usługa obejmuje: montaż, demontaż i przechowanie dolnego podestu Molo w Gdańsku Brzeźnie o powierzchni 200m<sup>2</sup>, wykonanego z drewna.

#### **1.1 Terminy**

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 – przechowanie
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 15-31.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- 1.11.2021-23.04.2022 – przechowanie
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 15-31.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- 1.11.2022-23.04.2023 – przechowanie
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż



Oznaczony na czerwono dolny podest molo

### **2. Kompleksowa obsługa trybuny przenośnej**

Usługa obejmuje:

- 1) demontaż i przechowanie,
- 2) transport i montaż na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie

#### Trybuny:

trybuna A - duża na 300 osób (połączone 2 na 150 osób) - 5 rzędów – ustawienie wzdłuż wydmy (w odległości min. 5m od podstawy wydmy)

trybuna B - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydmy (za bramką boiska od strony Jelitkowa)

trybuna C - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydmy (za bramką od strony Molo)

Przed rozpoczęciem montażu, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót i konkretnej lokalizacji z Zamawiającym oraz przejścia przeszkolenia z montażu, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami GZDiZ dotyczącymi rejonu pasa nadmorskiego,

#### 2.1 Terminy realizacji usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- Od momentu demontażu do 30.04.2021 – przechowanie
- 01-15.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 15-30.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- 1.11.2021-30.04.2022 – przechowanie
- 01-15.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 15-30.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowywania
- 1.10.2022-30.04.2023 – przechowanie
- 01-15.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

Zamawiający zastrzega sobie zmiany terminów odbiorów trybun, o czym Wykonawca zostanie poinformowany 14 dni przed planowaną zmianą.


Przekazanie terenu pod montaż może nastąpić nie wcześniej niż 1 tydzień przed terminem odbioru rozstawionej infrastruktury każdego roku trwania umowy. Do czasu odbioru trybun przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ochrony na własny koszt.

Demontaż może trwać maksymalnie 1 tydzień od dnia rozpoczęcia.


Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) wyrównania terenu plaży, na którym odbędzie się montaż trybuny przenośnej,
- 2) uzyskania pozwolenia Urzędu Morskiego na posadowienie obiektu,
- 3) uzyskania operatów wodno-prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić i uzyskać zgodę od GZDiZ oraz Urzędu Morskiego na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.



Zdjęcie poglądowe trybun



Rzut trybuny „A” na 300 osób z lokalizacją stóp pod regulatory





Lokalizacja trybun w sezonie letnim



**Połączenie konstrukcji trybuny z regulatorem oraz płytkami betonowymi pod stopami**

Do ramy trybuny zamontowany jest gwintowany element, w którym realizuje się możliwość wkręcania i wykręcania śruby stanowiącej podporę danej nogi (regulator). Jego głównym zadaniem jest możliwość dokonywania adaptacji trybuny do nierówności gruntu poprzez wkręcanie i wykręcanie nogi.

Regulator ten ustawiony jest na metalowej podkładce, a ta z kolei wspiera się na betonowej płytce.


Wszystkie elementy (regulator, metalowa podkładka oraz betonowa płytka) nie są ze sobą mocowane w sposób trwały, co wpisuje się w główną ideę trybun demontowalnych.



PPHU PROSTAR  
ul. Starołęcka 44a  
61-361 Poznań

tel. +48 061-662-18-01  
tel. +48 0-603-035-686  
fax. +48 061-653-00-48

e-mail: poczt@prostar.pl  
www.prostar.pl  
www.trybunysportowe.pl



Przekrój trybuny 5-cio rzędowej