

Opis Przedmiotu Zamówienia część nr 2 – pozostała infrastruktura plażowa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi i przechowania pozostałej infrastruktury plażowej w latach 2020-2023.

Termin realizacji usługi: od dnia następnego po podpisaniu umowy do 01.09.2023 r.

W skład usługi wchodzi:

1. Kompleksowa obsługa kładek plażowych z palet drewnianych:

Wykonawca przed każdym sezonem letnim ułoży i po sezonie zdemontuje i przechowa łącznie 10 kładek. Łączna długość 10 kładek to około 445 m.

Ułożenie kładek:

Wykonawca każdego roku trwania umowy ułoży kładki w dniach 1 - 15 czerwca każdego roku trwania umowy wg. lokalizacji podanych poniżej.

Kładka wykonana jest z elementów, które skonstruowane są z desek drewnianych o wymiarach minimum 120 cm szerokości, grubość deski minimum 2 cm, ułożonych równomiernie, bez przerw, połączonych ze sobą. Wzmocnione od dołu minimum 9 klockami z drewna litego o minimalnej szerokości 8 cm. Całość każdego elementu konstrukcji o wysokości minimum 14 cm.

Konstrukcja wykonana w całości z drewna, heblowanego na gładko z górnych i bocznych stron, impregnowanego.

Demontaż, przechowanie kładek w sezonie zimowym

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie 1 – 14 września zdemontuje kładki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Spis lokalizacji kładek wg numeru wejścia na plażę:

L.p	Lokalizacja kładki	Zakres usługi	Okres wykorzystywania	Przybliżona długość
1	wejście nr 7	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	60 m, szerokość 120 cm
2	wejście nr 11	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	60 m, szerokość 120 cm
3	wejście nr 50	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm
4	wejście nr 51	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm
5	wejście nr 52	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm
6	od zejścia z molo po prawej stronie do wody	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	45 m, szerokość 120 cm

7	od zejścia z moło po lewej stronie do wody	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	35 m, szerokość 120 cm
8	wejście nr 53	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	45 m, minimalna szerokość 240 cm
9	wejście nr 72	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm
10	wejście nr 73	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm

Łączna długość 10 szt. kładek drewnianych ułożonych z materiałów przekazanych przez Zamawiającego wynosi około 445.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 31.05.2021 - przechowanie
- 1-15.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-14.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 15.09.2021 – 31.05.2022 – przechowanie
- 1-15.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-14.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 15.09.2022 – 31.05.2023 – przechowanie
- 1-15.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

2. Kompleksowa obsługa kładek plażowych z palet plastikowych:

W skład usługi wchodzi kompleksowa obsługa 3 kładek, zbudowanych z palet plastikowych. Łączna długość kładek to około 140 m.

Ułożenie kładek:

Wykonawca każdego roku trwania umowy ułoży kładki w terminie 1-15 czerwca, wg. lokalizacji podanych poniżej.

Demontaż, przechowanie kładek w sezonie zimowym

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie 1 – 14 września zdemontuje kładki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Spis lokalizacji kładek wg numeru wejścia na plażę:

Lp.	Lokalizacja kładki	Zakres usługi	Okres wykorzystywania na plaży	Przybliżona długość
1	wejście nr 16 [kładka z palet plastikowych]	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	60 m, szerokość 120 cm
2	wejście nr 41 [kładka z palet plastikowych]	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm

3	wejście nr 65 [kładka z palet plastikowych]	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 15 czerwca każdego roku trwania umowy, do 1 września każdego roku trwania umowy.	40 m, szerokość 120 cm
---	---	--------------------------------------	--	------------------------------

Łączna długość 3 szt. kładek plastikowych ułożonych z materiałów przekazanych przez Zamawiającego wynosi około 140 m.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 31.05.2021 - przechowanie
- 1-15.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-14.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 15.09.2021 – 31.05.2022 – przechowanie
- 1-15.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-14.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 15.09.2022 – 31.05.2023 – przechowanie
- 1-15.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

3. Kompleksowa obsługa podestów drewnianych

W skład usługi wchodzi kompleksowa obsługa podestów znajdujących się na wejściu na plażę nr 26, Gdańsku – Stogi.

Lokalizacja podestu	Zakres usługi	Okres wykorzystywania na plaży	Powierzchnia
Wejście nr 26	ułożenie, złożenie, przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	261,60 m ²

Ułożenie podestów:

Wykonawca każdego roku trwania umowy ułoży podesty w terminie 24 kwietnia - 1 maj.

Demontaż i przechowanie podestów w sezonie zimowym

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie 24 - 31 października, zdemontuje podesty, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 - przechowanie
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2021 – 23.04.2022 – przechowanie
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2022 – 23.04.2023 – przechowanie
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

4. Świadczenie usługi kompleksowej podestów z desek tarasowych z tworzywa sztucznego (przy toaletach całorocznych)

W skład usługi wchodzi kompleksowa obsługa podestów wykonanych z desek tarasowych z tworzywa sztucznego, znajdujących się przy całorocznych toaletach ogólnodostępnych, zlokalizowanych w pasie nadmorskim. Podesty są wykonane z desek kompozytowych posadowionych na legarach:

Lp.	Lokalizacja podestów	Zakres usługi	Okres wykorzystywania na plaży	Powierzchnia
1	wejście nr 78	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	32,5m ² Podest o wymiarach 5m x 3,5m z dwoma odnogami na końcu o wymiarach 1,5m x 5m
2	wejście nr 75	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	70m ² Podest o wymiarach 11m x 5m z dwoma odnogami na końcu o wymiarach 1,5m x 5m
3	wejście nr 50	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	51,75m ² Podest o wymiarach 10,5m x 3,5m z dwoma odnogami na końcu o wymiarach 1,5m x 5m
4	wejście nr 48	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	37,5m ²
5	wejście nr 46	ułożenie, złożenie i przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	32,5m ² Podest o wymiarach 8,5m x 2m z dwoma odnogami na końcu o wymiarach 1,5m x 5m
RAZEM				294,25m ²

Ułożenie podestów:

Wykonawca każdego roku trwania umowy ułoży podesty w terminie 24 kwietnia - 1 maj.

Demontaż i przechowanie podestów w sezonie zimowym

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie 24 - 31 października, zdemontuje podesty, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 - przechowanie
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2021 – 23.04.2022 – przechowanie
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2022 – 23.04.2023 – przechowanie
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

5. Kompleksowa obsługa kładki z tworzywa sztucznego Hanimat

Wykonawca ułoży własnymi siłami i nakładami w terminie 24 kwietnia - 1 maj każdego roku trwania umowy kładkę z tworzywa sztucznego HANIMAT o wymiarach 63 m długa oraz 3 m szeroka.

wejście nr 63	ułożenie, złożenie, przechowanie	Od 1 maja każdego roku trwania umowy, do 31 października każdego roku trwania umowy.	63 m długości, szerokość 300 cm.
---------------	----------------------------------	--	----------------------------------

Ułożenie kładek:

Wykonawca każdego roku trwania umowy ułoży kładki w terminie 24 kwietnia - 1 maj każdego roku trwania umowy.

Demontaż i przechowanie kładek w sezonie zimowym

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie 24 – 31 października, zdemontuje kładkę, przetransportuje ją w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 - przechowanie
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2021 – 23.04.2022 – przechowanie
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2022 – 23.04.2023 – przechowanie
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

UWAGA: dotyczy wszystkich kładek i podestów (pozycje od nr 1 do nr 5)

W przypadku uszkodzenia kładki, które wystąpi po jej montażu i przekazaniu Zamawiającemu do użytkowania, Zamawiający po przeprowadzeniu wizji lokalnej i sporządzeniu protokołu stwierdzającego uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie elementów określi zakres usługi ponownego montażu. Podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowić będzie jednostkowa cena za usługę montażu określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz ilość wykonanej usługi.

W momencie przystąpienia do demontażu kładek po sezonie letnim, Wykonawca zobowiązany zweryfikować stan techniczno-użytkowy kładek i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu wszelkie uwagi w tym zakresie, celem sporządzenia protokołu zniszczeń i uszkodzeń.

Wszelkie niezgłoszone uwagi dotyczące stanu techniczno-użytkowego kładek, które się ujawnią przy ponownym montażu, obciążają Wykonawcę.

6. Kompleksowa obsługa wież ratowniczych:

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem, konserwacja i przechowanie 14 szt. wież ratowniczych.

Przez konserwację w sezonie zimowym rozumie się:

- Oczyszczenie, przygotowanie powierzchni oraz malowanie konstrukcji wieży farbą antykorozyjną w kolorze niebieskim. Wieża powinna być pomalowana przynajmniej jednokrotnie. Powierzchnia jednej wieży to ok 10 m²

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie wież w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wko pie wieże w terminie 13 - 20 czerwca każdego roku trwania umowy

w następujących lokalizacjach:



- 1) Kąpielisko Świbno – 1 szt.
- 2) Kąpielisko Orle – 1 szt.
- 3) Kąpielisko Sobieszewo – 1 szt.
- 4) Kąpielisko Stogi – 3 szt.
- 5) Kąpielisko Dom Zdrojowy – 1 szt.
- 6) Kąpielisko Molo – 4 szt.
- 7) Kąpielisko Klipper – 1 szt.
- 8) Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt.

Szczegółową lokalizację ustawienia wież wskaże Zamawiający.

Wieże stanowią własność Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, wykopie, zdemontuje wieże, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Wymiary koszy wież:



Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 12.06.2021 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 12.06.2022 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 12.06.2023 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

7. Kompleksowa obsługa bramek do plażowej piłki nożnej

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem i przechowanie 14 szt. bramek do plażowej piłki nożnej.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie bramek w okresie zimowym. Wykonawca ustawi i wkopie bramki w terminie 16 kwietnia - 1 maj każdego roku trwania umowy na boiskach w następujących lokalizacjach:

- 1) Kąpielisko Stogi – 2 szt. (1 boisko)
- 2) Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt. (1 boisko)
- 3) Kąpielisko Molo – 2 szt. (1 boiska)
- 4) Kąpielisko Klipper – 2 szt. (1 boisko)
- 5) Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt. (1 boisko)
- 6) Kąpielisko Sobieszewo – 2szt. (1 boisko)
- 7) Kąpielisko Orle – 2szt. (1 boisko)

Szczegółową lokalizację ustawienia boisk wskaże Zamawiający.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, zdemontuje bramki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.



Zdjęcia poglądowe bramki

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 15.04.2021 - przechowanie
- 16.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 15.04.2022 – przechowanie
- 16.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 15.04.2023 – przechowanie
- 16.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

8. Kompleksowa obsługa słupków boisk do siatkówki plażowej

W skład usługi wchodzi: montaż z transportem, demontaż z transportem, przechowanie, malowanie 10 szt. słupków, oraz malowanie i wyrównanie 24szt. słupków.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy pomaluje i wyrówna własnymi nakładami słupki. Przez malowanie rozumie się pokrycie słupków podkładem i pomalowanie ich farbą ftalową w kolorze wskazanym przez Zamawiającego.

Słupki stanowią własność Zamawiającego i są ustawione na plaży przez cały rok w następujących lokalizacjach:

- 1) Kąpielisko Orle – 2 szt. (1 boisko)
- 2) Kąpielisko Sobieszewo -2 szt. (1 boisko)
- 3) Kąpielisko Stogi – 2 szt. (1 boisko)
- 4) Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt. (1 boisko)
- 5) Kąpielisko Molo – 6 szt. (3 boiska)
- 6) Kąpielisko Klipper – 6 szt. (3 boiska)
- 7) Kąpielisko Jelitkowo – 4 szt. (2 boiska)

Łączna ilość: 24 szt. (12 boisk)

Zakres usługi dla powyższych 12 boisk: malowanie i wyrównanie

Wykonawca ustawi słupki do 1 maja w następujących lokalizacjach:

- 1) Kąpielisko Stogi – 2 szt. (1 boisko)
- 2) Kąpielisko Molo – 6 szt. (3 boiska)
- 3) Kąpielisko Klipper – 2 szt. (1 boisko)

Łączna ilość: 10 szt. (5 boisk)

Wymiary: średnica słupka 50 mm, wysokość 2,55 m.

Zakres usługi dla powyższych 5 boisk: demontaż i transport, przechowanie, malowanie, transport i montaż.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 października, zdemontuje słupki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 15.04.2021 - przechowanie i malowanie
- 16.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż, wyrównanie słupków całorocznych
- 1-7.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.10.2021 – 15.04.2022 – przechowanie i malowanie
- 16.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż, wyrównanie słupków całorocznych

- 1-7.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.10.2022 – 15.04.2023 – przechowanie i malowanie
- 16.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż, wyrównanie słupków całorocznych



Zdjęcie poglądowe boiska do piłki siatkowej
Siatka i osłony słupków są własnością Zamawiającego i nie wchodzą w zakres Umowy

9. Kompleksowa obsługa natrysków oraz zamgławiaczy (zraszaczy)

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem, przechowanie 4 natrysków oraz jednego zestawu zamgławiaczy (2 urządzenia) wraz z podłączeniem ich do istniejącej sieci wodociągowej i uruchomieniem.

Po stronie Wykonawcy jest transport oraz przechowanie natrysków i zamgławiaczy w okresie zimowym.

Wykonawca zamontuje natryski i zamgławiacze w terminie od 13 do 20 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- 1) Kąpielisko Orle – 1 szt. natrysk
- 2) Kąpielisko Sobieszewo – 1 szt. natrysk
- 3) Kąpielisko Molo – 1 szt. natrysk + 1 zestaw zamgławiaczy (2 urządzenia)
- 4) Kąpielisko Dom Zdrojowy – 1 szt. natrysk

Szczegółową lokalizację ustawienia natrysków/zraszaczy wskaże Zamawiający.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, zdemontuje natryski i zamgławiacze, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 12.06.2021 - przechowanie
- 13-20.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 12.06.2022 – przechowanie
- 13-20.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 12.06.2023 – przechowanie


-
- 13-20.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż



FOG FUN sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 8
62-004 Czerwonak
biuro@fogfun.pl
www.fogfun.pl
tel. 502 185 353

Schemat montażu fundamentu

Zamgławiacz FOG FUN®
- z fundamentem prefabrykowanym o wadze 90kg



Fundament należy posadzić na takiej głębokości, aby szpilki M16 wystawały 2-3 cm powyżej docelowego poziomu nawierzchni.
Góra złączki na węźle PE 25 nie może wystawać o więcej niż 2 cm powyżej górnej płaszczyzny fundamentu.
Końcówka złączki na przewodzie YKY 4x1,5 musi znajdować się w odległości 15-18 cm powyżej górnej płaszczyzny fundamentu.
UWAGA! Należy unikać zasypania ziemią wnętrza kanału (F11.0) znajdującego się w centralnej części fundamentu.

Schemat montażu zamgławiacza do fundamentu



Zdjęcia poglądowe zamglawiaczy



Zdjęcie poglądowe prysznicza plażowego


10. Kompleksowa obsługa śmietników do selektywnej zbiórki

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem, przechowanie i malowanie 10szt. śmietników do selektywnej zbiórki. Śmietniki przed każdym sezonem muszą być odmalowane przynajmniej jednokrotnie farbą Unidecor Kasztan

Wykonawca ustawi śmietniki do selektywnej zbiórki w terminie 24 kwietnia - 1 maj każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- 1) lewe zejście z mola w Brzeźnie
- 2) prawe zejście z mola w Brzeźnie
- 3) wejście 26 (Stogi)
- 1) wejście 73 (Jelitkowo)
- 2) wejście 72 (Jelitkowo)
- 3) wejście 65 (Jelitkowo)
- 4) wejście 50 (Brzeźno)
- 5) wejście 41 (Dom Zdrojowy)
- 6) wejście 16 (Sobieszewo)
- 7) wejście 11 (Orle)

Szczegółową lokalizację ustawienia śmietników do selektywnej zbiórki wskaże Zamawiający. Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 30 września do 7 października, zdemontuje śmietniki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.



Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 30.09-07.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.10.2021 – 23.04.2022 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 30.09-07.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.10.2022 – 23.04.2023 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż



Zdjęcia poglądowe śmietników do selektywnej zbiórki

11. Kompleksowa obsługa masztów flagowych

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem i przechowanie 12 szt. masztów flagowych.

Wykonawca ustawi i wkopie maszty flagowe w terminie 13 - 20 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- 1) Kąpielisko Świbno – 2 szt.
- 2) Kąpielisko Orle – 2 szt.
- 3) Kąpielisko Sobieszewo – 2 szt.
- 4) Kąpielisko Dom Zdrojowy – 2 szt.
- 5) Kąpielisko Klipper – 2 szt.
- 6) Kąpielisko Jelitkowo – 2 szt.

Szczegółową lokalizację ustawienia masztów flagowych wskaże Zamawiający.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, zdemontuje maszty, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 12.06.2021 - przechowanie
- 13-20.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 12.06.2022 – przechowanie
- 13-20.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 12.06.2023 – przechowanie
- 13-20.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

12. Kompleksowa obsługa stojaków na rowery

W skład usługi wchodzi rozłożenie, złożenie i przechowanie 3 szt. stojaków na rowery.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie stojaków na rowery w okresie zimowym.

Stojaki na rowery muszą być zamontowane w terminie 24 kwietnia - 1 maja każdego roku trwania umowy.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 24 do 30 września, zdemontuje stojaki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

. Szczegółową lokalizację ustawienia stojaków na rowery wskaże Zamawiający.



Zdjęcia poglądowe stojaków na rowery

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-30.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.10.2021 – 23.04.2022 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-30.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.10.2022 – 23.04.2023 – przechowanie i malowanie śmietników
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

13. Kompleksowa obsługa drewnianych ram na regulaminy kąpielisk

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem, konserwacja i przechowanie 16szt. drewnianych ram na regulaminy kąpielisk.

Wykonawca przed każdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje własnymi nakładami drewniane ramy na regulaminy kąpielisk do sezonu letniego. Drewniane ramy na regulaminy kąpielisk przed każdym sezonem muszą być odmalowane farbą Unidecor Kasztan.

Powierzchnia jednej ramy to ok. 4,5 m², rama powinna być pomalowana dwukrotnie przed każdym sezonem letnim

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie drewnianych ram na regulaminy kąpielisk do w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wkopie drewniane ramy na regulaminy kąpielisk między 13 a 20 czerwca każdego roku trwania umowy w następujących lokalizacjach:

- 1) 2 szt. wejście 73 (Jelitkowo)
- 2) 2 szt. wejście 65 (Jelitkowo)
- 3) 2 szt. prawe zejście z mola w Brzeźnie
- 4) 2 szt. wejście 41 (Dom Zdrojowy)
- 5) 2 szt. wejście 26 (Stogi)
- 6) 2 szt. wejście 16 (Sobieszewo)
- 7) 2 szt. wejście 11 (Orle)
- 8) 2 szt. wejście 7 (Świbno)

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, zdemontuje ramy, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Szczegółową lokalizację ustawienia drewnianych ram na regulaminy kąpielisk wskaże Zamawiający.



Zdjęcia poglądowe drewnianej ramy na regulaminy kąpielisk

Terminy usługi:


- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 12.06.2021 – przechowanie i malowanie
- 13-20.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 12.06.2022 – przechowanie i malowanie
- 13-20.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 12.06.2023 – przechowanie i malowanie
- 13-20.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

14. **Kompleksowa obsługa malej infrastruktury strefy spacerów ze zwierzętami domowymi**
W skład usługi wchodzi montaż wraz z transportem, demontaż wraz z transportem i przechowanie malej infrastruktury strefy spacerów ze zwierzętami domowymi, składającej się z:

1 szt. Zabawka z tubą i schodkami, wymiary tuby: wys. 44,5cm, szer. 48cm, dł. 150cm,




1 zestaw (6szt.) słupki do slalomu, wys. 82cm, śred. 6cm,



1 szt. Mostek, wys. 86cm, szer. 96cm, dł. 591cm.




1 szt. Poręcz do przeskoków, wys. 87cm, szer. 9cm, dł. 152cm,



1 szt. Piesuar, wys. 80cm, szer. 10x10cm



3 szt. Ławka miejska, wys. 80cm, szer. 55cm, dł. 225cm,



1 szt. Ławka miejska, wys. 44,5cm, szer. 48cm, dł. 150cm,



1 szt. śmietnik, wys. 120cm, szer. 44cm, dł. 28cm,



4 szt. śmietnik betonowy, wys. 72cm, śred. 53cm.

Montaż od 24 kwietnia do 1 maja, każdego roku trwania umowy.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 24 do 31 października, zdemontuje małą infrastrukturę strefy spacerów ze zwierzętami domowymi, przetransportuje ją w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.

Miejsce montażu: Strefa spacerów ze zwierzętami domowymi (po prawej stronie od wejścia na plażę numer 34).

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 23.04.2021 – przechowanie
- 24.04-01.05.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2021 – 23.04.2022 – przechowanie
- 24.04-01.05.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 24-31.10.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 01.11.2022 – 23.04.2023 – przechowanie
- 24.04-01.05.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

15. Kompleksowa obsługa przebieralni plażowych

W skład usługi wchodzi montaż z transportem, demontaż z transportem oraz konserwacja i przechowanie 18szt. drewnianych przebieralni plażowych.

Konserwacja zimowa

Przez konserwację zimową rozumie się:

- Malowanie dwukrotne bezbarwną bejcą ścian i słupków przebieralni zewnątrz i wewnątrz; powierzchnia zewnętrzna przebieralni to ok. 12m²,

Montaż przebieralni: od 13 do 20 czerwca, każdego roku trwania umowy.

Wykonawca, każdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 września, zdemontuje przebieralnie, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze złożoną ofertą.



Zdjęcie poglądowe przebieralni plażowej

Terminy usługi:

- Dotyczy roku 2020: Do dwóch tygodni od podpisania umowy – demontaż i transport w miejsce przechowania
- Od momentu demontażu do 12.06.2021 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2021 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2021 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2021 – 12.06.2022 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2022 – transport w miejsce montażu i montaż
- 1-7.09.2022 – demontaż i transport w miejsce przechowania
- 08.09.2022 – 12.06.2023 – przechowanie i konserwacja
- 13-20.06.2023 – transport w miejsce montażu i montaż

UWAGA:

W przypadku uszkodzeń, które wystąpią po montażu i przekazaniu infrastruktury plażowej Zamawiającemu do użytkowania, Zamawiający po przeprowadzeniu wizji lokalnej i sporządzeniu protokołu stwierdzającego uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie elementów określi zakres usługi ponownego montażu. Podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowić będzie jednostkowa cena za usługę montażu określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz ilość wykonanej usługi.

W momencie przystąpienia do demontażu infrastruktury plażowej po sezonie letnim, Wykonawca zobowiązany zweryfikować stan techniczno-użytkowy kładek i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu wszelkie uwagi w tym zakresie, celem sporządzenia protokołu zniszczeń i uszkodzeń. Wszelkie niezgłoszone uwagi dotyczące stanu techniczno-użytkowego kładek, które się ujawnią przy ponownym montażu, obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić i uzyskać zgodę od GZDiZ oraz Urzędu Morskiego na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.