

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Prace wykończeniowe		
1.1	Element	Ścianka G-K, przygotowanie ścian do ułożenia okładziny + ułożenie okładziny ściennej i układanie		
1.1.1	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 75-01		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.2/1.3	3,52*3,73-1,0*2,08	11,049600	
		RAZEM:	11,049600	m2 11,05
1.1.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.6/1.7 WC	4*1,2*2,6+2*1,05*2,6	17,940000	
	1.4 pom. umywalki	2,1*(2,6+1,2)-1,0*1,2+2,36*2*1,2-2*0,8*1,2	10,524000	
	1.5 pom. natrysku	(1,06+2,26)*2,6*2-1,0*2,05	15,214000	
		RAZEM:	43,678000	m2 43,68
1.1.3	KNR AT 27/401/1	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.4 umywalka	1,2*1,5	1,800000	
	1.5 natrysk	2*1,2+1,06*2,0	4,520000	
		RAZEM:	6,320000	m2 6,32
1.1.4	KNR 12/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	43,68
1.1.5	KNR 202/2006/1 (1)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 6mm - nad płytkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.6/1.7 WC	2*1,05*1,4	2,940000	
	1.4 pom. umywalki	2,1*1,4-1,0*0,85+2,36*2*1,4-2*0,8*0,85	7,338000	
		RAZEM:	10,278000	m2 10,28
1.1.6	NNRNKB 202/2013/1	Szpachlowanie ścian	m2	10,280
1.2	Element	Przygotowanie ścian do malowania i malowanie		
1.2.1	KNR 401/1204/8	Analogia - drobne poprawki powierzchni ścian przed malowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.11	2*2,72*2,9+2*5,98*2,9-1,0*1,95	48,510000	
	z. poz. 1.2.3	264,09	264,090000	
		RAZEM:	312,600000	m2 312,60
1.2.2	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba lateksowa o podwyższonej ścieralności na szorowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z poz. 1.1.5 pom. 1.4,1.5,1.6,1.7	10,28	10,280000	
	1.11	2*2,72*2,9+2*5,98*2,9-1,0*1,95	48,510000	
		RAZEM:	58,790000	m2 58,79
1.2.3	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba ceramiczna o podwyższonej ścieralności na szorowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.1	2*(2,4+4,25)*2,9-2*1,0*1,95-0,8*1,95	33,110000	
	1.2	2*(3,73+5,25)*2,9-2*1,0*1,95	48,184000	
	1.3	2*(3,73+1,4)*2,9-1,0*1,95	27,804000	
	1.8	2*(0,9+2,0)*2,5-0,8*1,95	12,940000	
	1.9	2*(6,75+8,56)*2,9-1,0*1,95	86,848000	
	1.10	2*(4,21+5,98)*2,9-2*1,0*1,95	55,202000	
		RAZEM:	264,088000	m2 264,09

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3	Element	Posadzki z wykładziny typu "Tarket" i płytek typu "gress"		
1.3.1	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach - podkucie posadzki w części sanitarnej dla potrzeb wyrównania poziomów i wyprowadzenia spadku do odpływu liniowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
	1.4	2,1*2,36	4,956000	
	1.6/1.7	2*1,05*1,2	2,520000	
	1.5	1,06*2,26	2,395600	
		RAZEM:	9,871600	m2 9,87
1.3.2	DC 20/117/5	Obsadzenie w podłogach i fundamentach, odpływów liniowych	mb	0,80
1.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	9,87
1.3.4	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej- analogia izolacja pozioma pomieszczenia natrysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
	z.poz. 1.3.1	9,87	9,870000	
	dodatek w pom. 1.5	2*(1,06+2,26)*0,15-1,0*0,15	0,846000	
		RAZEM:	10,716000	m2 10,72
1.3.5	DC 20/402/3	Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże - analogia izolacja pomieszczenia natrysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1,06+2,26)-1,0	5,640000	
		RAZEM:	5,640000	m 5,64
1.3.6	KNR 12/1118/8	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; gres szklwiony	m2	9,870
1.3.7	KNR BC 5/102/1	Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej ST 12, grubości do 2,0 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	1.1	2,6*4,45-2*1,0-0,8*0,1	9,490000	
	1.2	3,93*5,45-2*1,0*0,1	21,218500	
	1.3	3,93*1,6-1,0*0,1	6,188000	
	1.8	1,1*2,2-0,8*0,1	2,340000	
	1.9	6,95*8,76-3,32*2,0-1,0*0,1	54,142000	
	1.10	4,41+6,18-2*1,0*0,1	10,390000	
	1.11	2,92*6,18-1,0*0,1	17,945600	
		RAZEM:	121,714100	m2 121,71
1.3.8	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	m2	121,71
1.3.9	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	121,71
1.4	Element	Stolarka drzwiowa		
1.4.1	KNR 202/1016/1 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane do drzwi wewnątrzlokalowych - analogia	szt	10,000
1.4.2	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bezprogowe ciemna oliwka z klamkami i zamkiem - wejściowe z komunikacji oraz biurowe wkładka patentowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
	D1,D2,D3,D4,D5,D9,D10	0,7*2,0+6*0,9*2,0	12,200000	
		RAZEM:	12,200000	m2 12,20
1.4.3	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bezprogowe białe z klamkami i zamkiem - sanitariaty; główne zamek patentowy, kabiny wc zamknięcie łazienkowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
	D6,D7,D8	3*0,9*2,0	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m2 5,40
1.4.4	KNRW 202/1040/1	Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - drzwi natrysku		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Ścianka AL przeszklona przesuwna natrysku	1,0*2,0	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m2 2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Wyposażenie		
2.1	Element	Wyposażenie łazienki		
2.1.1	KNRW 215/229/1	Zlew porządkowy z baterią	szt.	1,000
2.1.2	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	2,000
2.1.3	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2,000
2.1.4	KNR GEBERIT 215/202/1	Przycisk splukujący podwójny matowy, 250 x 160 mm	kpl.	2,000
2.1.5		Dostawa i montaż Podajnik do mydła i dezynfekcji - Tork Luxury Soft Foam Soap Premium (50 09 02), system S3, czarny	szt.	1,000
2.1.6		Dostawa i montaż Podajnik do ręczników czarny, ręczniki wyciągane	szt.	1,000
2.1.7	KNRW 215/137/9	kolumna prysznicowa z baterią - składa się z mosiężnej baterii mieszaczowej, deszczownicy i drążka ze stali nierdzewnej oraz słuchawki wraz z wężem, kolor czarny	szt.	1,000
2.1.8	KNRW 215/230/2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000
2.1.9	KNRW 215/137/1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
2.1.10		Dostawa i montaż Półka 60x46 (pod umywalkę) z 2 szufladami, kolor dąb	szt.	1,000
2.1.11		Dostawa i montaż Półka nad umywalką z lustrem(60x17x72), System Push-to-open, kolor dąb	szt.	1,000
2.1.12		Dostawa i montaż Uchwyt na papier toaletowy stal malowana proszkowo, czarny mat plus bambus, zamykany	szt.	2,000
2.1.13		Dostawa i montaż Szczotka toaletowa czarny mat i bambus, mocowany na przyssawkę	szt.	2,000
2.1.14		Dostawa i montaż Wieszak do łazienki 90 cm, malowany proszkowo, kolor czarny	szt.	1,000