

Gdańsk, dnia 17.04.2026r.

Nr sprawy: ZP2.272.19.2026  
Pismo nr 4

**Wszyscy zainteresowani**  
(strona internetowa Zamawiającego)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Wykonanie robót polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy <50kWp na przystani żeglarskiej przy ul. Tamka 17 w Gdańsku.**”

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Pytanie z 14 i 15.04.2026r.

Pytanie	Wyjaśnienia Zamawiającego
<p>W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego dotyczącego instalacji PV o mocy 26,4 kWp prosimy o wyjaśnienie dotyczące specyfikacji technicznej.</p> <p>Mianowicie w specyfikacji (projekcie technicznym) wymienione są konkretne modele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- panele Jinko Solar 480 Wp,</li> <li>- falownik Huawei 30.</li> </ul> <p>Pytanie, czy zamawiający dopuszcza ofertę z rozwiązaniami równoważnymi innych firm?</p>	<p>Tak, pod warunkiem że będą to rozwiązania równoważne.</p>
<p>Jaka jest moc przyłączeniowa obiektu?</p>	<p>30kW</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza falownik hybrydowy?</p>	<p>Tak.</p>
<p>Nie do końca zgodne ze sztuką jest projektowanie falownika o mocy większej niż moc zainstalowana modułów fotowoltaicznych, ze względu na optymalną pracę falownika z nominalną sprawnością, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 25kW?</p>	<p>Tak, dopuszcza się zastosowanie falownika o mocy 25 kW</p>
<p>Zainstalowanie inteligentnego licznika DTSU 666-H 3F w rozdzielni RPV AC nie spełni pokładanej w nim funkcji, w celu prawidłowej pracy powinien być zainstalowany w RG i mierzyć bilans energetyczny między siecią a całą instalacją (PV + odbiorniki), aby poprawnie sterować kompensacją. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji licznika w stosunku do projektu technicznego?</p>	<p>Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji licznika.</p>



czy w miejscu zainstalowania falownika jest dostępna sieć LAN/Wi-Fi i czy Zamawiający dopuszcza przyłączenie falownika do własnej sieci wewnętrznej czy ze względu na kwestie cyberbezpieczeństwa zapewni inną, zewnętrzną sieć?	Wykonawca zobowiązany jest do położenia kabla LAN od falownika do serwerowni (pomieszczenie na parterze budynku). Zamawiający wydzieli osobne VLAN-a dla tego zadania. Nie ma możliwości podłączenia do sieci WiFi.
Czy na potrzeby projektu technicznego instalacji został określony przebieg tras kablowych AC z RG do falownika i przejście z dachu do falownika	W projekcie pokazano schemat połączeń, nie ma wyznaczonych konkretnych tras kablowych (str. 13)
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert?	Zamawiający w dniu 16.04.2026r. zamieścił informację o nowym terminie składania ofert. Tj. 21.04.2026r. godz. 12:30

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią Zaprośzenia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR  
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU  
/-/ Kamil KONIUSZEWSKI  
/dokument podpisany elektronicznie/