

PRZEKRÓJ POPRZECZNY -  
ODCINEK 1

STAN PROJEKOWANY

1:20

LINIA ISTNIEJĄCEJ SKARPY  
Z NARZUTU KAMIENNEGO

+13,10

UZUPEŁNIENIE NARZUTU  
KAMIENNEGO Z KAMIENIA  
ŁAMANEGO  
O MASIE 500–600 kg,  
gr. min. 50–80 cm

~5,8 m

MORZE BAŁTYCKIE

0.00 m npm

ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT:

średnia długość odcinka objętego zakresem: ~ 78,0 m  
średnia objętość narzutu kamiennego do uzupełnienia ~125,0 m<sup>3</sup>

UWAGI:

- Rysunek należy czytać łącznie z rys. 01 – Projekt Zagospodarowania Terenu.
- Ilości pomierzonych robót są orientacyjne, uwzględniające stan konstrukcji na kwiecień 2026. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy dokonać dokładnych pomiarów.
- Ze względu na istniejący narzut kamienny, dopuszcza się niezaastosowanie geowłókniny ułożonej pod uzupełnionym narzutem kamiennym.

PORTPROJEKT SP. Z O.O.

UL. SZAFARNIA 11/F8  
80-126 GDAŃSK

"WYKONANIE PROJEKTU NAPRAWCZEGO - UZUPEŁNIENIE NARZUTU  
KAMIENNEGO NA FALOCHRONIE ZACHODNIM"  
Lokalizacja: Gdańsk, Park Brzeźnieński, część działki nr 142/6, obręb 034 Gdańsk,  
woj. pomorskie

Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY - ODCINEK 1. STAN PROJEKTOWANY	2026/4
Investor:	GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk	Nr projektu
Opracował:	Aleksandra Mroczek	1:20 skala
Projektował:	mgr inż. Jan Kłosowski upr. do proj. bez ogr. w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej nr: POM/0357/PBH/16	2.2 nr rysunku
Sprawdził:		04.2026r. data