Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNKRB 2 1105-03 analogia	Demontaż pokładu (dyliny) z desek kompozytowych oraz odbojnica	m^2		
		(9,9 + 2,3)*8	m^2	97,600	
				RAZEM	97,600
2	KNR 2-25 0416-04	Demontaż legarów kompozytowych	m^3		
		0,08*8	m^3	0,640	
				RAZEM	0,640
3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi z rozbieranych konstrukcji pokładu i pływaków na odległość do 1 km	m^3		
		2,75+0,64+5,76	m^3	9,150	
				RAZEM	9,150
4	kal wł	Koszty utylizacji materałów z rozbiórki	m^3		
		9,15	m^3	9,150	
				RAZEM	9,150
5	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m^2		
		9,33*8	m^2	74,640	
				RAZEM	74,640
6	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m^2		
		74,64	m^2	74,640	
				RAZEM	74,640
7	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m^2		
		74,64	m^2	74,640	
				RAZEM	74,640
8	KNR 2-11 0301-02	Montaż legarów drewnianych	m^3		
		25,32*0,045*0,07*8	m^3	0,638	
				RAZEM	0,638
9	KNR 2-11 0303-04	Montaż pokładu drewnianego	m^2		
		10*8	m^2	80,000	
				RAZEM	80,000
10	kalkulacja własna	Montaż i demontaż knag do konstrukcji stalowej	kpl		
		6*8	kpl	48,000	
				RAZEM	48,000
11	kalkulacja własna	Montaż pływaków	kpl.		
		6*8	kpl.	48,000	
				RAZEM	48,000
12	kalkulacja własna	Montaż odbojnic	mb		
		22,62*8	mb	180,960	
				RAZEM	180,960
13	kalkulacja własna	Transport z demontażem i ponownym montażem Y -boomów - do remontu i po remoncie	kpl.		
		1*8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32526 Użytkownik: .