PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45244000-9 Wodne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ścianki odwodnej klinkierowej zabytkowego żurawika.
ADRES INWESTYCJI : ul. Szafarnia Gdańsk
INWESTOR : Gdański Ośrodek Sportu
ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 29 , 80-221 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Cyniak
DATA OPRACOWANIA : 02.10.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe ziemne**			
1 d.1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,25	m	3,250	
				RAZEM	3,250
2 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
3 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
4 d.1	KNR 15-01 0202-02	Ręczna rozbiórka murów ukladanych na zaprawie cementowej	m^3		
		10,73	m^3	10,730	
				RAZEM	10,730
5 d.1	KNR 2-14 1228-03	Rozbiórka wykładzin skarp z bruku - analogia rozbiórki nawierzchni z kostki granitowej	m^3		
		3,0	m^3	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3		
		2,981	m^3	2,981	
				RAZEM	2,981
7 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 29	m^3		
		2,981	m^3	2,981	
				RAZEM	2,981
2		**Roboty murowe**			
8 d.2	KNR K -01 0102-01 analogia	Czyszczenie stumieniowo- ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
9 d.2	KNR K -01 0111-01 analogia	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo - polimerową - ściany pionowe o wys. do 4m o pow, płaskiej ; warstwa gr. 10mm	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
10 d.2	KNR K -01 0111-03 analogia	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo - polimerową - ściany pionowe o wys. do 4m o pow, płaskiej ; dodatek za każde dalsze gr. 10m- ponad 20mm Krotność = 2	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
11 d.2	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
12 d.2	KNR 2-13 1007-01 analogia	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
13 d.2	KNR 2-13 1007-03 analogia	Torkretowanie ścian o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy Krotność = 3	m^2		
		10,73	m^2	10,730	
				RAZEM	10,730
14 d.2	KNR 2-14 1213-01 analogia	Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 25 cm	otw.		
		98	otw.	98,000	
				RAZEM	98,000
15 d.2	KNR 2-13 1009-02 analogia	Obsadzenie kotew	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
16 d.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m^2		

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32526 Użytkownik: .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,73	m2	10,730	
				RAZEM	10,730
17 d.2	KNR 2-02 0117-09 analogia	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonywaniem ścian grubości 2 ceg.	m2		
		10,73	m2	10,730	
				RAZEM	10,730
18 d.2	KNR 0-26 0639-06	Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie powierzchnie betonów porowatych	m2		
		10,73	m2	10,730	
				RAZEM	10,730
3		**Roboty odtworzeniowe**			
19 d.3	KNR 2-02 2106-01 analogia	Rozebranie i podklejenie poluzowanej okładziny ścian i posadzki na cokole żurawika z płyt granitowych prostokątnych	m2		
		(1,0*0,5)*22	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
20 d.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod chodników z kostki granitowejw - 10 cm głębokości koryta	m2		
		Krotność = 2			
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.3	KNR 9-11 0201-01	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.3	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
23 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.3	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.3	KNR 2-31 0704-01	Ponowny mantaż balustrad z kształtowników stalowych	m		
		3,25	m	3,250	
				RAZEM	3,250
26 d.3	kal własna	Wykonanie atestu czystości dna po zakończeniu robót.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000